

COMMITTENTE: ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

**PROGETTO: RECUPERO DELLE FONTANE IN PIAN DELLA FARNIA E LOC. CA'
DI TRALE'
COMUNE DI FANANO**

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMUNI INTERESSATI: FANANO

PROVINCIA: MODENA

ULTIMA REVISIONE: AGOSTO 2025

TIMBRO E FIRMA:



COD. E.P.	DESCRIZIONE TIPOLOGIA	U.M.	PREZZO UNITARIO	QUAN-TITA'	IMPORTO
Fontana PIAN DELLA FARNIA					
B01.004.005.c	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame	mc	€ 143,93	2,6	€ 369,90
167	Esecuzione di muratura con malta di cemento e pietrame disposto a mano con malta in misura regolare comprendente l'adattamento della parete a vista, senza scaglie a mosaico, compresi la formazione delle feritoie, stuccature, i vespai a monte del manufatto in prossimità delle feritoie, l'eventuale uso di ponteggi e la profilatura del terreno a monte dell'opera	mc	€ 316,03	4,2	€ 1.327,33
169	Fornitura e posa in opera di pietra arenaria per rivestimento (spessore cm. 3-5)	mq	€ 42,28	4,2	€ 177,58
171	Fornitura e posa in opera di pietra arenaria per rivestimento (spessore cm. 5-10))	mq	€ 78,49	1,1	€ 86,34
3.235.15	Tabella informativa/prescrittiva/perimetrale dimensioni 25*25 cm, costruita in A25/10 di mm con bodatura perimetrale ed attacchi speciali sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compresso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno.	cad.	€ 25,32	1,0	€ 25,32
1.6	MANODOPERA OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE DA GIARDINIERE Area 3 – comune (Livello E)	ore	€ 23,23	12	€ 278,76
1.5	MANODOPERA OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE DA GIARDINIERE Area 2 – qualificato (Livello D)	ore	€ 25,37	11	€ 266,39
Totale					€ 2.531,61
opere accessorie					
103	Staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati da m. 3,00 del diametro di cm.10-12 trattati con prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con disposizione a due file parallele ad incastro, assemblate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (analisi per 10 metri)	m	€ 59,31	20,0	€ 1.186,20

COD. E.P.	DESCRIZIONE TIPOLOGIA	U.M.	PREZZO UNITARIO	QUAN-TITA'	IMPORTO
1.6	MANODOPERA OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE DA GIARDINIERE Area 3 – comune (Livello E)	ore	€ 23,23	10	€ 232,30
1.5	MANODOPERA OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE DA GIARDINIERE Area 2 – qualificato (Livello D)	ore	€ 25,37	10	€ 253,70
	Totale				€ 1.672,20
TOTALE FONTANA PIAN DELLA FARNIA					€ 4.203,81
Fontana CA' DI TRALE'					
B01.004.005.c	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame	mc	€ 143,93	2,5	€ 359,83
A01.007.005.a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m	mc	€ 81,11	1	€ 81,11
167	Esecuzione di muratura con malta di cemento e pietrame disposto a mano con malta in misura regolare comprendente l'adattamento della parete a vista, senza scaglie a mosaico, compresi la formazione delle feritoie, stuccature, i vespai a monte del manufatto in prossimità delle feritoie, l'eventuale uso di ponteggi e la profilatura del terreno a monte dell'opera	mc	€ 316,03	4	€ 1.321,01
171	Fornitura e posa in opera di pietra arenaria per rivestimento (spessore cm. 5-10))	mq	€ 78,49	2	€ 156,98
C02.004.035.a	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile e da potabilizzare, rispondenti alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: diametro di 75 mm	m	€ 16,44	10	€ 165,55
3.235.15	Tabella informativa/prescrittiva/perimetrale dimensioni 25*25 cm, costruita in A25/10 di mm con bodatura perimetrale ed attacchi speciali sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compresso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno.	cad.	€ 25,32	1	€ 25,32

COD. E.P.	DESCRIZIONE TIPOLOGIA	U.M.	PREZZO UNITARIO	QUAN-TITA'	IMPORTO
1.6	MANODOPERA OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE DA GIARDINIERE Area 3 – comune (Livello E)	ore	€ 23,23	10	€ 232,30
1.5	MANODOPERA OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE DA GIARDINIERE Area 2 – qualificato (Livello D)	ore	€ 25,37	20	€ 507,40
TOTALE FONTANA CA' DI TRALE'					€ 2.849,49
Importo Totale Progetto					€ 7.053,30

Quadro economico riassuntivo		
Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
A - Lavoro		
Recupero fontane	€ 7.053,30	
Importo Lavori	€ 7.053,30	
Oneri per la Sicurezza	€ 202,44	
Totale Oneri per la Sicurezza	€ 202,44	
		€ 7.255,74
<u>Per lavori sommano</u>		
Spese tecniche di progettazione e d.l. (max 10%)	€ 0,00	
Incentivi Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	
Importo totale progetto al netto IVA	€ 7.255,74	
B Somme a Disposizione		
B1 - Onere fiscale sui lavori (IVA 22%)	€ 1.596,26	
B2 - Onere fiscale sulle spese tecniche (IVA 22% su B2)	€ 0,00	
Somme a disposizione sommano		€ 1.596,26
Importo complessivo del progetto (A+B)		€ 8.852,00