

DESTINATARIO:

Spett.GRUPPO VOLONTARIATO
CROCE ARCANA

OGGETTO: Preventivo

Come da Vs richiesta inoltriamo preventivo materiale

MATERIALE PER N.4 STRUTTURE CUBIFORMI
DOUGLASIA PTL+D VERN.LARICE

A) Colonne sez.100x100 (mis.fin 90x90)

B) Travi sez. 80x160 (mis.fin 70x150)

C) Tavole Larice P1P Vern.Larice mm 23x140

D) Angolari CA100 Vern. Larice

Tutto materiale intestato e trattato con una mano
di impregnante all'acqua color larice

E) Ferramenta varia: portapilastrì "a sfondare", Viti hbs evo, hbs, kktm.

MATERIALE PER STRUTTURA CHIUSA
DOUGLASIA PTL+D VERN.LARICE

F) Travetti, colonne e saette sez.100x100 (mis.fin 90x90)

Tutto materiale intestato, sagomato negli sporti di gronda
e trattato con una mano di impregnante all'acqua color larice.

G) Pannelli Plywood BX mm 21

H) Perline Abete mm 23x150 Vern. Larice 4 parti

I) Angolari CA100 Vern. Larice

J) Ferramenta varia: Staffe Angolari, Viti Balken, hbs, KKTM

K) Guaina Ardesiata Adesiva

L) Pannelli Okumè tagliati a misura

IMPORTO TOTALE SUDDETTO MATERIALE.....€ 4.820,00

Tutti prezzi più IVA franco partenza

Eventuale trasporto ns carico, da concordare se zona accessibile

Tempi di consegna, da concordare

Escluso dal suddetto preventivo tutto quanto non espressamente indicato

Sempre a Vs. disposizione per chiarimenti e delucidazioni