

PROGETTO ESECUTIVO

Manutenzione ordinaria della strada trattorabile 12a, tratto Capanna Tassoni – Bivacco Villa Rossella nella Foresta di Capanna Tassoni Fano

Delibera G.R. _10557/2025 - Cap. 14558 “Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per l’esercizio delle funzioni di gestione del Patrimonio Regionale Forestale Indisponibile (L.R. 29 MARZO 1993, N.17)” - Impegno n. 3025009161

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO


Il Tecnico:

Dott. For. Andrea Santi



Visto:

**Il Responsabile del Progetto
Geom. Gabriele Mordini**



Pievepelago, giugno 2026

I prezzi applicati al presente progetto sono desunti dal Prezzario delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna anno 2026.

COD. E.P.	DESCRIZIONE TIPOLOGIA	U.M.	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	IMPORTO
Cap. 14558 "Trasferimenti alle amministrazioni locali a copertura delle spese connesse all'esercizio delle funzioni di gestione del Patrimonio Regionale Forestale Indisponibile (L.R. 29 MARZO 1993, N.17)" - Impegno n. 3025009161					
Q.149	Apertura di fosso di scolo, eseguita con mezzo meccanico (scavafossi, benna escavatrice ecc.) sezione trapezoidale cm. (60+30)x30:2	m	€ 2,71	800	€ 2.168,46
M01.006	MANODOPERA FORESTALE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE DI CUI ALLA PARTE H				
M01.006.1.4	Operaio specializzato	ora	€ 21,39	60,0	€ 1.283,40
M01.006.1.2	Operaio qualificato	ora	€ 19,99	60,0	€ 1.199,40
Q.135	Ripristino stradello di servizio consistente nel taglio con decespugliatore a spalla\motosega della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura delle pendici di ciascun lato della pista, per una larghezza compresa tra m. 1 e m. 1,50 e l'idonea sistemazione del materiale di risulta, compreso anche la riprofilatura del piano calpestabile con qualsiasi mezzo, la realizzazione di una idonea rete di taglia acque ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m	€ 7,03	250	€ 1.756,95
F.50	Diradamento. Interventi di miglioramento strutturale (in modo andante) di boschi danneggiati, consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzatura, concentramento dei fusti (anche mediante verricello) per il successivo esbosco. Compresa la sistemazione della ramaglia a cumuli e/o strisce, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli incendi, come da regolamento forestale. Prelievo dal 20% al 40 % degli individui presenti.	Ha	€ 5.605,76	0,2	€ 1.143,77
	Totale intervento				€ 7.551,98
Importo Totale Progetto					€ 7.551,98

Quadro economico riassuntivo (ai sensi dell'art. 16 del Dpr 207/2010)		
Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
A - Lavoro		
Manutenz. ordinaria	€ 7.551,98	
Importo Lavori	€ 7.551,98	
Oneri per la Sicurezza Manut. ordinaria	€ 151,04	
Totale Oneri per la Sicurezza	€ 151,04	
	<u>Per lavori sommano</u>	€ 7.703,02
Spese tecniche di progettazione e d.l. (max 10%)	€ 0,00	
Importo totale progetto al netto IVA	€ 7.703,02	
B Somme a Disposizione		
B1 - Onere fiscale sui lavori (IVA 22%)	€ 1.694,66	
B2 - Onere fiscale sulle spese tecniche (IVA 22% su B2)	€ 0,00	
	<u>Somme a disposizione sommano</u>	€ 1.694,66
Importo complessivo del progetto (A+B)		€ 9.397,68