

PROGETTO ESECUTIVO

Manutenzione straordinaria della strada trattorabile 12a, tratto Capanna Tassoni – Fosso dei Morti nella Foresta di Capanna Tassoni Fanano

Delibera G.R. 10557/2025 - Cap. 14560 "Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per l'esercizio delle funzioni di gestione del Patrimonio Regionale Forestale Indisponibile (L.R. 29 MARZO 1993, N.17)" - Impegno n. 3025009155

ELENCO PREZZI UNITARI

Il Tecnico:

Dott. For. Andrea Santi



Visto:

Il Responsabile del Progetto

Geom. Gabriele Mordini



Pievepelago, giugno 2026

I prezzi applicati al presente progetto sono desunti dal Prezzario delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna anno 2026.

COD. E.P.	DESCRIZIONE TIPOLOGIA	U.M.	PREZZO UNITARIO
Q.149	Apertura di fosso di scolo, eseguita con mezzo meccanico (scavafossi, benna escavatrice ecc.) sezione trapezoidale cm. (60+30)x30:2	m	€ 2,71
M01.006	MANODOPERA FORESTALE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE DI CUI ALLA PARTE H		
M01.006.1.4	Operaio specializzato	ora	€ 21,39
M01.006.1.2	Operaio qualificato	ora	€ 19,99
Q.135	Ripristino stradello di servizio consistente nel taglio con decespugliatore a spalla\motosega della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura delle pendici di ciascun lato della pista, per una larghezza compresa tra m. 1 e m. 1,50 e l'idonea sistemazione del materiale di risulta, compreso anche la riprofilatura del piano calpestabile con qualsiasi mezzo, la realizzazione di una idonea rete di taglia acque ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m	€ 7,03
Q.143	Tagliacqua per lo scolo delle acque dilavanti in legno di castagno e calcestruzzo, costituito da un palo della lunghezza di m.5 e diametro non inferiore a cm.15, posto in opera previo scavo e fissaggio con ferro annegato su fondazione in calcestruzzo tipo cunetta alla francese, con copertura della parte a valle con il terreno (analisi per 5 metri)	m	€ 110,72
F.50	Diradamento. Interventi di miglioramento strutturale (in modo andante) di boschi danneggiati, consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzatura, concentramento dei fusti (anche mediante verricello) per il successivo esbosco. Compresa la sistemazione della ramaglia a cumuli e/o strisce, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli incendi, come da regolamento forestale. Prelievo dal 20% al 40 % degli individui presenti.	Ha	€ 5.605,76
Q.139	Fornitura, stesura e rullatura di stabilizzato per livellamento e sistemazione sede stradale da eseguirsi previo livellamento del piano viario e successiva stesura, compattazione, bagnatura e rullatura del materiale, compresi l'onere per la sistemazione ed eventuale ricarico delle banchine e la formazione di piccoli scoli per le acque meteoriche	mc	€ 83,55

IL PROGETTISTA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE TECNICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI