

PROGETTO ESECUTIVO

Manutenzione straordinaria della strada trattorabile 12a, tratto Capanna Tassoni – Fosso dei Morti nella Foresta di Capanna Tassoni Fanano

Delibera G.R. 10557/2025 - Cap. 14560 "Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per l'esercizio delle funzioni di gestione del Patrimonio Regionale Forestale Indisponibile (L.R. 29 MARZO 1993, N.17)" - Impegno n. 3025009155

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il Tecnico:
Dott. For. Andrea Santi



Pievepelago, giugno 2026

Visto:
Il Responsabile del Progetto
Geom. Gabriele Mordini



I prezzi applicati al presente progetto sono desunti dal Prezzario delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna anno 2026.

COD. E.P.	DESCRIZIONE TIPOLOGIA	U.M.	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	IMPORTO
Cap. 14560 "Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per l'esercizio delle funzioni di gestione del Patrimonio Regionale Forestale Indisponibile (L.R. 29 MARZO 1993, N.17)" - Impegno n. 3025009155					
Q.149	Apertura di fosso di scolo, eseguita con mezzo meccanico (scavafossi, benna escavatrice ecc.) sezione trapezoidale cm. (60+30)x30:2	m	€ 2,71	870	€ 2.358,20
M01.006	MANODOPERA FORESTALE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE DI CUI ALLA PARTE H				€ -
M01.006.1.4	Operaio specializzato	ora	€ 21,39	70,0	€ 1.497,30
M01.006.1.2	Operaio qualificato	ora	€ 19,99	70,0	€ 1.399,30
Q.135	Ripristino stradello di servizio consistente nel taglio con decespugliatore a spalla\moto-sega della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura delle pendici di ciascun lato della pista, per una larghezza compresa tra m. 1 e m. 1,50 e l'idonea sistemazione del materiale di risulta, compreso anche la riprofilatura del piano calpestabile con qualsiasi mezzo, la realizzazione di una idonea rete di taglia acque ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m	€ 7,03	500	€ 3.513,91
Q.143	Tagliacqua per lo scolo delle acque dilavanti in legno di castagno e calcestruzzo, costituito da un palo della lunghezza di m.5 e diametro non inferiore a cm.15, posto in opera previo scavo e fissaggio con ferro annegato su fondazione in calcestruzzo tipo cunetta alla francese, con copertura della parte a valle con il terreno (analisi per 5 metri)	m	€ 110,72	5	€ 553,61
F.50	Diradamento. Interventi di miglioramento strutturale (in modo andante) di boschi danneggiati, consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzatura, concentramento dei fusti (anche mediante verricello) per il successivo esbosco. Compresa la sistemazione della ramaglia a cumuli e/o strisce, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli incendi, come da regolamento forestale. Prelievo dal 20% al 40 % degli individui presenti.	Ha	€ 5.605,76	0,6	€ 3.594,61

COD. E.P.	DESCRIZIONE TIPOLOGIA	U.M.	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	IMPORTO
Q.139	Fornitura, stesura e rullatura di stabilizzato per livellamento e sistemazione sede stradale da eseguirsi previo livellamento del piano viario e successiva stesura, compattazione, bagnatura e rullatura del materiale, compresi l'onere per la sistemazione ed eventuale ricarico delle banchine e la formazione di piccoli scoli per le acque meteoriche	mc	€ 83,55	30,0	€ 2.506,61
	Totale intervento				€ 15.423,53
Importo Totale Progetto					€ 15.423,53

Quadro economico riassuntivo (ai sensi dell'art. 16 del Dpr 207/2010)		
Descrizione	Importo	
	<i>Parziale</i>	<i>Totale</i>
A - Lavoro		
Manutenz. Straordinaria	€ 15.423,53	
Importo Lavori	€ 15.423,53	
Oneri per la Sicurezza Manut. Straordinaria	€ 308,47	
Totale Oneri per la Sicurezza	€ 308,47	
		€ 15.732,00
<u>Per lavori sommano</u>		
Spese tecniche di progettazione e d.l. (max 10%)	€ 0,00	
Importo totale progetto al netto IVA	€ 15.732,00	
B Somme a Disposizione		
B1 - Onere fiscale sui lavori (IVA 22%)	€ 3.461,04	
B2 - Onere fiscale sulle spese tecniche (IVA 22% su B2)	€ 0,00	
Somme a disposizione sommano		€ 3.461,04
Importo complessivo del progetto (A+B)		€ 19.193,04