

Programma Investimenti regionali aree protette annualità 2024 Programma 1

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

PROGETTO DI RIMBOSCHIMENTO ALL'INTERNO DELLA FORESTA DEMANIALE DI PIEVEPELAGO

CUP_ D88E24000110007

03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il Tecnico Progettista:
Dott. For. Andrea Santi



Visto:
Il Responsabile del Progetto
Geom. Gabriele Mordini



Pievepelago, li settembre 2024

COD. E.P.	DESCRIZIONE TIPOLOGIA	U.M.	PREZZO UNITARIO	QUAN-TITA'	IMPORTO
24	Rimboschimento con 1.500 piante/ha. di terreno compatto con l'apertura manuale di buche di cm. 40x40x40 e collocamento a dimora di piantine di latifoglie e/o resinose a radice nuda, prevedendo in particolare l'apertura delle buche e ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la imbozzimatura, la spuntatura delle radici, l'eventuale deposito in razionale tagliola nonché il trasporto delle piantine ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte	ha	€ 6.357,85	3,80	€ 24.159,83
3.290.01	Piantine di latifoglia o conifera a radice nuda non superiore a 2 anni	cad.	€ 1,00	5700	€ 5.700,00
102	Recinzione con rete metallica zincata dell'altezza di m. 2,00 (Kg.3,2 al metro lineare) sorretta e tenuta in tensione da pali di castagno (Ø cm.15-20) della lunghezza di m.2,50, posti ad una distanza di m. 2,50, compresi puntoni e tiranti nelle deviazioni di apertura (larghezza m.3,00) per l'accesso ai mezzi antincendio (analisi per 100 metri)	m	€ 28,40	1200	€ 34.080,00
	Totale intervento				€ 63.939,83
Importo Totale Progetto					€ 63.939,83