



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia
P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211
Fax 0522/590243
e-mail:
urp@comune.albinea.re.it
albinea@cert.provincia.re.it
sito web:
www.comune.albinea.re.it
P.IVA: 00441130358

SISTEMAZIONE SENTIERO DI COLLEGAMENTO

Via Franchetti, Tana della Mussina, Castello di Borzano

CUP D31G24000040006

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

D.Lgs. n.36/2023 art.41 - Allegato I.7

COMPUTO METRICO DELL'OPERA

Settembre 2024

Il Responsabile Area LLPP

Responsabile Unico del Procedimento

Il Progettista

ing. Fabio Garlassi

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SISTEMAZIONE SENTIERO DI COLLEGAMENTO
Via Franchetti, Tana della Mussina, Castello di Borzano

COMMITTENTE: COMUNE DI ALBINEA

Reggio Emilia, 06/09/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	SISTEMAZIONE SENTIERO (Cat 1)							
1 N04.004.015. b_Agg24	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59 kW SpCat 1 - SISTEMAZIONE SENTIERO Cat 1 - SISTEMAZIONE SENTIERO					150,00		
	SOMMANO ora					150,00	66,30	9'945,00
2 158_Agg24	Manutenzione sentiero consistente nel taglio della vegetazione invadente e ripulitura dei lati per una lunghezza di 150 cm., compresa la rimozione e sistemazione ai lati del sentiero del materiale di risulta e dell'eventuale materiale (pietre e tronchi) non coeso con il sottostante piano calpestabile e la manutenzione dei tagli a acqua esistenti. Analisi relativa a metri 100 SpCat 1 - SISTEMAZIONE SENTIERO Cat 1 - SISTEMAZIONE SENTIERO Rimozione vegetazione nel tratto di sentiero inaccessibile					131,00		
	SOMMANO m					131,00	1,79	234,49
3 1.1_Agg24	MANODOPERA OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE DA GIARDINIERE Area 1 - specializzato super A (Livello A), con riconoscimento mansione di capocantiere SpCat 1 - SISTEMAZIONE SENTIERO Cat 1 - SISTEMAZIONE SENTIERO					100,00		
	SOMMANO ora					100,00	30,58	3'058,00
4 C01.019.005. b_Agg24	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5 (terre limo argillose, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 > 35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%) SpCat 1 - SISTEMAZIONE SENTIERO Cat 1 - SISTEMAZIONE SENTIERO Conteggiato lungo tutto il sentiero		285,00	3,000		855,00		
	SOMMANO mq					855,00	1,03	880,65
5 183_Agg24	Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm. 40, base minore cm.40, base maggiore cm. 90), con intelaiatura realizzata con pali in legname idoneo (Ø cm. 10-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in bozze di arenaria (spessore cm.15-25) posto in opera a a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 6 m. viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo SpCat 1 - SISTEMAZIONE SENTIERO Cat 1 - SISTEMAZIONE SENTIERO Realizzazione di canalette laterali al sentiero per drenaggio							
	A R I P O R T A R E							14'118,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'118,14
6 213_Agg24	acque meteoriche		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	153,12	12'249,60
	Realizzazione di una viminata costituita da paletti di legname idoneo (Ø cm. 5, lung. m. 1) posti ad una distanza di cm. 50 ed infissi nel terreno per cm. 70, collegati con un intreccio di verghe (altezza cm. 30) legate con un filo di ferro zincato (Ø mm. 3), compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte SpCat 1 - SISTEMAZIONE SENTIERO Cat 1 - SISTEMAZIONE SENTIERO Realizzazione di scalini nei tratti con pendenza elevata		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	19,13	1'913,00
7 A21.016.010 _Agg24	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da corrimano, diametro 10/ 12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata SpCat 1 - SISTEMAZIONE SENTIERO Cat 1 - SISTEMAZIONE SENTIERO Realizzazione/Sistemazione staccionata lungo il percordo		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	79,00	11'850,00
	Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo secondo la pendenza dei tratti adiacenti o stabilita dalla D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e arbusti di qualsiasi specie e dimensione nonché di altra vegetazione di qualsiasi natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie, ramaglie) nelle vicinanze a tamponamento di franamenti e corrosioni di sponda e per la ricostruzione di scarpate erose, formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi eventualmente occorrenti, ripristini dello stato precedente alla fine degli interventi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: fino a 8 m SpCat 1 - SISTEMAZIONE SENTIERO Cat 1 - SISTEMAZIONE SENTIERO Rimodellazione terreno nei tratti in cui la scarpata laterale è franata					200,00		
	SOMMANO mq					200,00	1,01	202,00
9 C04.106.010 _Agg24	Difesa di scarpata eseguita con pali di castagno, privi di curvature o protuberanze, diametro 15-18 cm misurato a un metro dalla testa e lunghezza 2,5 m, compresi fornitura e infissione con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione o scanso di ostacolo di impaccio all'infissione, eseguita con interasse tra i pali di 80 cm compreso la fornitura e posa di n. 1 palo corrente in legno di castagno diametro 18-25 cm con giunti sormontati per almeno 50 cm predisposti per l'ancoraggio di tiranti di stabilizzazione e chiodature alle testate dei pali già infissi nel terreno, inoltre con predisposizione di cappio in acciaio, posizionato ad adeguata altezza per l'aggancio di funi di acciaio, collegamento delle teste e dei pali con polloni vivi da							
	A R I P O R T A R E							40'332,74

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001	SISTEMAZIONE SENTIERO	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	46'999,74
	Totale SUPER CATEGORIE euro	46'999,74
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
001	SISTEMAZIONE SENTIERO Riepilogo CATEGORIE Total e CATEGORIE euro	46'999,74
		46'999,74
	A R I P O R T A R E	

[illegible]

[illegible]